



URZĄD MIASTA GDYNI

Wydział Ogrodnika Miasta

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 22 kwietnia 2020 roku

UD.7011.7.2020

**Przedsiębiorstwo Komunikacji
Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni
ul. Platynowa 19/21
81-154 Gdynia**

Wydział Ogrodnika Miasta w odpowiedzi na zapytanie PKA dot. planowanej inwestycji „*Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań*” dokonał wizji w terenie przedstawionych na spotkaniu sześciu lokalizacji planowanych działań: Godebskiego, II Morskiego Pułku Strzelców, Piłsudskiego-Tetmajera, Skwer im. Gombrowicza, Wójta Radtkego, Zajeżdźnia Platynowa stwierdza brak występowania w obrębie przedmiotowych inwestycji drzew o wysokiej wartości, które bezwzględnie należy zachować. W przypadku drzew, z którymi inwestycja koliduje, a które zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004r. wymagają pozwolenia na wycinkę należy złożyć wniosek w odpowiedniej instytucji z dołączoną opinią WOM (tereny gminne - Wojewódzki Urząd Marszałkowski, tereny objęte ochroną konserwatorską – Wojewódzki Konserwator Zabytków). Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody należy minimalizować straty przyrodnicze i jeżeli tylko jest to możliwe zachować i chronić drzewa już na etapie projektu, a także podczas prac na placu budowy poprzez odpowiednie zabezpieczenia wszystkich jego części (nadziemnych i podziemnych). Zasady ochrony drzew na placu budowy zostały zawarte w załączniku.

W przypadku konieczności wycinki drzew należy zrekompensować straty przyrodnicze w postaci nasadzeń zamiennych uzgodnionych z Wydziałem Ogrodnika Miasta oraz wynikających z decyzji na wycinkę odpowiednich organów.

Uwagi szczegółowe dotyczące poszczególnych lokalizacji:

1. Godebskiego:

Występujący na tej ulicy dojrzały drzewostan złożony z topoli osiągnął wiek, w którym wskazana jest jego wymiana na nowy. W ramach rekompensaty za usunięte drzewa należy posadzić w ciągu ulicy Godebskiego młode egzemplarze w układzie obecnego szpaleru. Gatunek i wielkość należy uzgodnić z WOM.

2. II Morskiego Pułku Strzelców:

Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu należy poinformować Wydział Ogrodnika Miasta oraz ZDiZ w Gdyni o terminie planowanych prac z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku wykonywania prac w miesiącach styczeń-marzec należy - już w październiku poprzedniego roku, aby możliwe było przesadzenie roślin. Rośliny, z którymi nie koliduje budowa należy chronić poprzez wygrodzenie na czas budowy.

3. Piłsudskiego-Tetmajera:

Należy się stosować do uwag ogólnych dotyczących ochrony drzew istniejących na placu budowy.

Nie wolno ubijać gruntu, czyli przejeżdżać lub składować materiałów w obrębie koron drzew, aby tego uniknąć należy wyznaczyć tzw. strefę ochroną drzewa lub grupy drzew w postaci ustawienia tymczasowego ogrodzenia.

4. Skwer im. Gombrowicza:

Należy sąsiadujący teren po wykonaniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego.

5. Wójt Radtkego:

W przypadku konieczności wykonania cięć w zakresie korony istniejących drzew bezwzględnie wymagane jest, aby wykonywała je firma specjalistyczna z odpowiednim doświadczeniem, zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zapisami Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r.

6. Zajezdnia Platynowa

W przedmiotowej lokalizacji drzewa oprócz wartości przyrodniczej pełnią bardzo ważną funkcję stabilizacji skarpy. Ze względu na to, że jest to teren osuwiskowy i istnieje realne ryzyko osunięcia się mas ziemi podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zaplanowanie prac. W przypadku konieczności usunięcia drzew na obszarze skarpy należy w pierwszej konieczności zabezpieczyć zbocze odpowiednimi zabiegami opracowanymi przez specjalistów. W miarę możliwości należy pozostawić maksymalną ilość drzew i krzewów lub przynajmniej ich systemy korzeniowe. Na przedmiotowym terenie w dolnej części skarpy rośnie klon, który w miarę możliwości warto byłoby zachować ze względu na jego wielkość, piękny pokrój i bardzo dobrą kondycję. Po zakończeniu inwestycji należy na skarpie wykonać nasadzenia rekompensujące w postaci odtworzenia roślinności, która w przyszłości będzie chronić (wiązać) skarpe. Nasadzenia rekompensujące należy uzgodnić z WOM.

Załącznik nr 1 - Wytyczne dot. ochrony drzew na placu budowy

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU



mgr inż. Hanna Niedźwiecka-Pasternak

Załącznik nr 1

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC I OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY:

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627 z późn. zmianami):

„Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.”

Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627 z późn. zmianami):

„Wójt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

- 1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;**
- 2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;**
- 3) zniszczenie drzewa lub krzewu;**
- 4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.**

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627 z późn. zmianami):

„Kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działała bez zgody posiadacza nieruchomości.”

1) Zabezpieczenie pni i koron drzew

- W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzew. Dla wybranych drzew należy stworzyć strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwałym, litym, widocznym ogrodzeniem.

Ogrodzenie musi mieć przynajmniej 1,8m wys. Podstawowe ramy rusztowania muszą być wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogły wytrzymywać uderzenia. Ramy należy wypełnić siatką metalową o oczkach min. 5 cm.

Wykonanie stref ochronnych musi odbyć się pod nadzorem Wydziału Ogrodnika Miasta.

- Wszystkie pozostałe drzewa narażone na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie.

W tym celu należy obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do ok. 2m, dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu, korzenie należy przykryć słomianymi matami. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, trzcinową lub elastycznymi rurami drenarskimi. Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości ok.50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew.

2) Zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew

- W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy przestrzegać następujących zaleceń:
- **wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż w odległości 3 średnic pnia drzewa, ale nie bliżej niż 2 m od pnia, a jeżeli jest to niemożliwe wszelkie prace należy wykonywać metodą**

- bezwykopową (przecisk, przewiert), przy wykonywaniu przewiertów miejsca ich wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjątkowych przypadkach nie bliżej niż w odległości 3 m od pnia drzewa.
- roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od października do kwietnia,
 - niedopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni,
 - wszystkie cięcia korzeni wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczególności:
 - o korzenie zniszczone należy obciąć aż do miejsca występowania zdrowej tkanki,
 - o cięcia dokonywać pod kątem prostym w stosunku do ich osi,
 - o powierzchnia rany powinna być zabezpieczona preparatem impregnującym,
 - ściany wykopu w zasięgu występowania systemu korzeniowego należy zabezpieczyć ekranem tj. pozostawić wolną przestrzeń szerokości ok. 20 cm między ścianą wykopu otwartego a krawędzią z przyciętymi korzeniami. Przestrzeń tą osłonić ekranem z desek i wypełnić gruboziarnistym podłożem do wysokości 40 cm poniżej poziomu terenu, górną warstwę wypełnić ziemią zawierającą 30% kompostu. Tak zbudowaną warstwę ochronną utrzymywać w stanie ciągłego uwilgocenia,
 - w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosować ekrany z grubej folii z 20 cm warstwą ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jeżeli przy układaniu przewodów instalacji podziemnych zaistnieje konieczność pracy przy korzeniach o średnicy pnia większej niż 2,5 cm stosować technikę tunelową,
 - należy dążyć do jak najszybszego zasypania wykopów znajdujących się w granicach występowania systemu korzeniowego,
 - przed zasypaniem wykopu na skarpę nałożyć 20 cm warstwę ziemi urodzajnej,
 - po zasypaniu wykopów drzewo należy podlać znaczną ilością wody,
 - teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni powinien być przykryty warstwą ściółki.
 - W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:
 - dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzewa – w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony:
 - a) wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby. Dotyczy to zarówno dodania warstwy gleby w obrębie korzeni (powoduje ograniczenie ilości tlenu i wody docierającą do korzeni) jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej warstwą gleby (powoduje gnienie oraz powstawanie infekcji grzybowych);
 - b) zmian poziomu gruntu;
 - c) zmiany stosunków wodnych w glebie;
 - c) zagęszczenia gleby, w tym również spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodów i maszyn, w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilości porów w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);
 - d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
 - e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
 - f) wykonywania placów składowych w zasięgu korony drzewa;
 - g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

3) Organizacja placu budowy. Przed rozpoczęciem prac należy:

- Ruch pojazdów oraz sprzętu mechanicznego na placu budowy w obrębie istniejącej i planowanej zieleni nie może doprowadzić do zagęszczenia gruntu. W tym celu należy wykonać drogi tymczasowe w zasięgu systemu korzeniowego drzew poprzez ułożenie warstw naturalnego gruboziarnistego żwiru lub wiórów drzewnych i przykrycie ich płytą ze sklejki, drewnianym rusztem lub płytami betonowymi. W przypadku konieczności przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe należy rozłożyć belki drewniane, a na nich płyty. Technologia wykonania dróg tymczasowych nie może spowodować zagęszczenia gruntu.
- poza zasięgiem korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony:
 - a) wyznaczyć miejsce parkowania samochodów i sprzętu mechanicznego;
 - b) wyznaczyć miejsce składowania resztek pobudowanych;
 - c) wyznaczyć miejsca składowania materiałów, narzędzi, maszyn, rusztowań;
 - d) wyznaczenie miejsc lokalizacji budynków tymczasowych.

Stały nadzór na prowadzonych pracami sprawuje Kierownik Robót. Jest on zobligowany do przebywania na budowie w czasie przebiegu prac oraz wyposażenia w środki łączności. Kierownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie ogrodnictwa oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawierające 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Zgodność wykonywanych prac z powyższymi wytycznymi podlegać będzie nadzorowi inspektora Wydziału Ogrodnika Miasta.